

BRIIX OSP

Company Profile

Jasa pembangunan jaringan fiber optik luar gedung (Outside Plant / FTTH) untuk penyedia internet dan mitra ICT

PT BRIIX Technologi Indonesia (PT BRIIXTECH)
https://osp.briix.co.id · pusat: https://briix.co.id
Diperbarui 05 November 2026

Tentang BRIIX OSP

BRIIX OSP adalah lini jasa kontraktor jaringan fiber optik luar gedung (Outside Plant) dari grup BRIIX (briix.co.id), dijalankan oleh PT BRIIX Technologi Indonesia. Kami mengerjakan pembangunan jaringan FTTH untuk penyedia internet dan mitra ICT: survei & desain, tarik kabel, tanam tiang, jointing FDT/FAT, uji redaman OPM per port, hingga laporan ATP dan serah terima.

PT BRIIX Technologi Indonesia berdiri 2024 sebagai penyelenggara jaringan internet (ISP) di Lamongan dan membangun serta merawat jaringan fiber optik sendiri. Pengalaman membangun dan mengoperasikan jaringan sendiri itulah yang kami bawa ke lini BRIIX OSP: mengerjakan jaringan FTTH untuk penyedia internet dan mitra ICT lain. BRIIX OSP adalah lini yang baru kami mulai — tim lapangan berpengalaman di jointing dan pengukuran OPM dari pekerjaan jaringan sendiri, dan kami memperkuat mutu lewat sistem kerja digital, bukan lewat klaim.

Seluruh pekerjaan dikelola lewat aplikasi lapangan milik sendiri: setiap bukti foto diambil dari kamera aplikasi dengan lokasi GPS, diverifikasi tim QC sebelum dilaporkan, dan klien dapat memantau progres serta nilai opname melalui portal.

Legalitas perusahaan

Nama badan usaha	PT BRIIX Technologi Indonesia (disingkat PT BRIIXTECH)
Bentuk	Perseroan Terbatas (Swasta Nasional), berkedudukan di Kabupaten Lamongan
Akta pendirian	Akta No. 165 tanggal 29 Juli 2024, Notaris Hartini, S.H., M.Kn. (Kota Cirebon)
SK Kemenkumham	AHU-0056736.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024 (Daftar Perseroan AHU-0155731.AH.01.11.TAHUN 2024)
NIB	3007240064216
NPWP	21.341.319.8-645.000 (NPWP16: 0213 4131 9864 5000) — KPP Pratama Lamongan
Status PKP	Non-PKP
Modal	Modal dasar Rp 50.000.000; ditempatkan & disetor Rp 12.500.000
KBLI	43212 Instalasi Telekomunikasi; 61100 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; 61921 Internet Service Provider; 61994 Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; 61999 Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; 46523 Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; dan KBLI lain sesuai akta (46100, 63112, 63122, 58200, 46512)
Alamat	Jl. Mawar No. 05, RT 001 RW 002, Desa Sedayulawas, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62263
Telepon / WA	0812-5986-8797 (WhatsApp)
Email	admin@diptel.id
Pengurus	Shofiyudin (Direktur); Lathifatul Mahmudah (Komisaris)
Rekening	Bank Mandiri KCP Lamongan Brondong, No. Rek. 178-00-1066097-1 a.n. PT BRIIX Technologi Indonesia
Izin lain	Persetujuan PKPLH (UKL-UPL) KLHK No. 30072401135240003 untuk kegiatan usaha di Sedayulawas, Lamongan

Salinan dokumen legalitas (akta pendirian, SK Kemenkumham, NIB, NPWP, PKPLH) tersedia dan dilampirkan atas permintaan.

Layanan

Dapat diambil sebagai paket lengkap atau hanya tahap tertentu, menyesuaikan lingkup klien.

Survei & desain KMZ Survei jalur, penempatan FDT/FAT & tiang, perhitungan homepass, desain KMZ siap bangun atau penyesuaian desain dari klien.	**Tarik kabel distribusi & feeder** Penarikan kabel udara per line dengan sling/messenger, slack dan aksesoris; dicatat per meter terpasang.
Tanam tiang Pengadaan dan pemasangan tiang sesuai titik desain, termasuk penandaan kode tiang.	**Jointing FDT & FAT** Penyambungan core feeder ke splitter FDT, FDT ke tiap FAT, dan terminasi FAT; dihitung per core.
Uji redaman OPM Pengukuran daya optik setiap port FAT dengan bukti foto layar alat ukur, dibandingkan terhadap input FDT.	**Laporan & serah terima (ATP)** Laporan uji per FAT dalam format klien, rekap foto FAT selesai, as-built, tindak lanjut revisi ATP sampai lunas.

Cara kerja

1. Survei & desain — jalur dan titik ditetapkan, KMZ disepakati dengan klien.
2. Pembangunan — tiang, kabel, jointing dikerjakan per line; setiap titik difoto dengan lokasi GPS.
3. Uji OPM per port — teknisi mengukur tiap port FAT; hasil dan foto masuk antrean QC.
4. QC & RFS — tim QC menyetujui atau meminta ulang; FAT lengkap dinyatakan siap layanan.
5. ATP & opname — laporan diserahkan, revisi klien ditindaklanjuti, opname dihitung dari volume yang disetujui.

Standar mutu & K3

- Satu foto untuk satu port/titik; foto ganda dan foto galeri ditolak sistem secara otomatis.
- Angka di laporan identik dengan layar alat ukur di foto — tidak diketik ulang.
- Material dan spesifikasi mengikuti standar tertulis yang disetujui klien/main vendor.
- Tim lapangan dibekali APD; pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan pekerja mengikuti ketentuan kontrak.
- Kami terbuka untuk mengikuti pelatihan/sertifikasi teknisi yang disyaratkan klien atau main vendor.
- Tahapan proyek (Berjalan → RFS → ATP → Revisi ATP → Lunas) terlihat oleh semua pihak.

Pengalaman proyek

Klien	Proyek	Lingkup	Tahun
MyRepublic (via mitra ICT wilayah)	Cluster Temu RW 1,2,3 Bojonegoro (TMU123.035)	1 FDT, 24 FAT, 192 port, 346 homepass — jointing FDT/FAT, uji OPM 192 port, laporan ATP	2026
MyRepublic (via mitra ICT wilayah)	Cluster Temu RW 4,5,6 Bojonegoro (TMU456)	Jointing & uji OPM	2026

Referensi klien: MyRepublic (melalui mitra ICT wilayah), Fistmedia

Tim

Teknisi splicer & OPM	berpengalaman jointing dan pengukuran dari pembangunan jaringan sendiri; pelatihan dan sertifikasi sedang diupayakan
Tim tarik kabel & tiang	borongan per line, dikoordinasi mandor
Surveyor, drafter KMZ, QC	kantor & lapangan

Peralatan

- Fusion splicer & cleaver
- Optical power meter (OPM) & optical light source
- Peralatan tarik kabel udara (sling, aksesoris, tangga)
- APD: helm, sabuk pengaman, sarung tangan, rompi

Kontak

Perusahaan	PT BRIIX Technologi Indonesia
Alamat	Jl. Mawar No. 05, RT 001 RW 002, Desa Sedayulawas, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62263
Telepon / WA	0812-5986-8797 (WhatsApp)
Email	admin@diptel.id
Web	https://osp.briix.co.id
Pusat grup	https://briix.co.id